Chemin rural 120, Route de Maraussan
34500 Béziers
contact@at-travaux.fr
04.67.90.01.13
www.at-travaux.fr

Email : adefinir@at-travaux.fr

Adresse de chantier
16 BOULEVARD ANTONIN INJALBERT
34500 BÉZIERS

M. et Mme GRACE
16 BOULEVARD ANTONIN INJALBERT
34500 BÉZIERS

Réfèrent Grégory THEVENIN (**Tél. :** 06 27 71 99 35)

Date : 09/04/2026
Page 1/3

Devis N° DVT0000791

Travaux préparatoires

N°	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
1	Installation et repli du chantier L'installation, la signalisation, les feux de chantier, le transfert d'engins, l'implantation des ouvrages, la livraison de la fourniture, et le repli du chantier.	1.00	Unité	697.13	697.13	20.00
2	DICT Déclaration d' une Demande d'Intention de Commencement de Travaux	1.00	Unité	162.50	195.00	20.00
	ESPACES VERTS					
3	Abattage d'arbre Comprend : - L'abatage ou le démontage contrôlé de l'arbre à la tronçonneuse. - Le débitage au sol des branches et du tronc. - Le dessouchage à l'engin mécanique. - L'évacuation des branches, du tronc et de la souche en décharge extérieure. - Le complément du trou laissé par la souche avec de la terre végétale. - Le nettoyage complet de la zone en fin d'opération.	6.00	Unité	350.61	2 103.66	20.00
4	Dépose et replantation d'un arbre Comprend : - La taille préalable des branches si nécessaire, après avis et accord de la maitrise d œuvre. - L'extraction à l'engin mécanique de l'arbre et de sa motte. - La replantation de l'arbre, apport de terreau ou amendement si nécessaire.(emplacement exacte déterminé par le maitre d' œuvre) - La création d' une cunette et l'arrosage abondant immédiat (environ 200L). - La mise en place d'un tuteurage tripode pour assurer la stabilité. - Le nettoyage complet de la zone en fin d'opération.	1.00	Forfait	631.80	631.80	20.00

Devis N° DVT0000791

Travaux préparatoires

N°	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
5	Débroussaillage et dessouchage de petits arbustes Comprend : - Le repérage des végétaux sur site avec le maitre d' œuvre. - La coupe, le débroussaillage et l'arrachage manuel des végétaux manuellement ou à l'engin mécanique. - Le dessouchage manuel des racines superficielles. - L'évacuation des végétaux et des souches en décharge extérieure. - Le nettoyage complet de la zone en fin d'opération.	1.00	Forfait	2 416.44	2 416.44	20.00
6	Mise en place d'une barrière anti rhizome Fourniture et mise en place d'une barrière anti rhizome. Compris: -Le terrassement de la tranchée. -La mise en place de la barrière anti rhizome. -Le rebouchage de la tranchée. -Le régalage des excédants de terre sur place.	1.00	Forfait	1 324.44	1 324.44	20.00
	DEMOLITION					
7	Démolition de la clôture et du portail existant Comprend : - La dépose soignée du portail métallique, y comprise gonds et accessoires. - La dépose du grillage métallique plastifié et de ses accessoires de fixation. - La démolition complète des deux poteaux en béton armé, hauteur environ 2 mètres, y compris leurs massifs de fondation. - Le tri sélectif des déchets sur site (ferrailles, gravats inertes, etc.). - L'évacuation des déchets en décharge extérieure. - Le nettoyage complet de la zone en fin d'opération.	1.00	Forfait	696.15	696.15	20.00
8	Démolition d'un abris de jardin Comprend : - La dépose préalable de la couverture (type bardeaux bitumés, tôle, etc.). - Le démontage complet de la structure bois (ossature, bardage, plancher). - La démolition de la dalle béton ou des plots de fondation. - Le tri sélectif des déchets sur site (bois, métaux, gravats inertes, déchets non dangereux, etc.). - L'évacuation des déchets en décharge extérieure. - Le nettoyage complet de la zone en fin d'opération.	1.00	Forfait	892.71	892.71	20.00
	PROTECTION					

Devis N° DVT0000791

Travaux préparatoires

N°	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
9	Protection d'un escalier hélicoïdal en béton existant par un un coffrage autoportant Comprend : - Le relevé précis de l'escalier existant pour la conception d'une protection sur mesure. - La dépose de l'ensemble en fin de chantier. - Le nettoyage complet de la zone en fin d'opération.	1.00	Forfait	717.02	717.02	20.00

Devis Gratuit. L'offre présente sur ce devis vous est réservée jusqu'au 09/05/2026
Modalités de règlement:
Acompte à la commande 40% soit 4 643.69€
puis 60% soit 6 965.53€ le jour de la reception.

BANQUE : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3032 3200 0200 9329 846
BIC : SOGEFRPP

Base HT	Taux	Montant TVA
9 674.35	20.00 %	1 934.87

Total HT :	9 674.35 €
Total TVA :	1 934.87 €
Total TTC :	11 609.22 €
Net à payer :	**11 609.22 €**

Dans le cas de l'acceptation de ce devis merci d'apposer votre signature précédée de la mention manuscrite "BON POUR ACCORD" :